



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTABILIZAÇÃO PARA COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPOS SALES - CE
 LOCAL: AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, S/N. CAMPOS SALES - CE.
 CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.

DATA: 09/06/2020 BDI: 25,82%
 FONTE: VERSÃO: HORA: DATA REF:
 SBC 2019A03 - Fortaleza 118,18% 06/2019
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
 SIGRO NOVO 20191001 COM DESONERAÇÃO 85,20% 07/2019
 SINAPI 20191006 COM DESONERAÇÃO 85,20% 45,69% 07/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI		
COMP-INST2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. POTENCIA DE 24.000 ATE 30.000BTUH (GRANDE PORTE)	COMPOSIÇÃO	UND	1,00	535,87	134,44	670,31	670,31
00039554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS RFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00	2.828,38	843,95	3.672,34	3.772,34
CP-LED30	LUMINARIA TIPO PLACA 30X30CM, DE EXIBIÇÃO, EM LED 24W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIÇÃO	UND	7,00	56,60	24,96	81,56	780,92
1050372	LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 23X41CM 18W 6500K B	SBC	UN	3,00	66,23	19,09	85,32	255,96
C1M92	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	19,59	5,65	25,24	126,20
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	5,00	2,02	0,68	2,69	13,45
INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS								
00039748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	9,00	44,01	12,68	56,69	510,21
10538	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM	SEINFRA	UN	4,00	13,06	3,76	16,82	67,28
							VALOR ORÇAMENTO:	45.350,00
							VALOR BDI TOTAL:	13.070,92
							VALOR TOTAL:	58.420,92

Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte reais e Noventa e Dois centavos

AJG DA SILVA INARES PROJETOS & CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 06.709.983/0001-18
 Alcaia Juliany Guerra da Silva Tavares
 CPF: 068.116.298-74
 Proprietária

Paula
 Paula Norberto da Silva
 Engenheira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTABILIZAÇÃO PARA COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPOS SALES - CE
 LOCAL: AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, S/N, CAMPOS SALES - CE.
 CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.

DATA: 09/08/2020 BDI: 28,82%
 FONTE: SBC 201908 - Fortaleça
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 118,19% 08/2019
 SICRO NOVO 201901 COM DESONERAÇÃO 85,20% 07/2019
 SINAPI 201006 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 07/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI		
SERVICIOS PRELIMINARES								
C641	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	276,95	79,82	356,77	2.140,62
C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	124,17	37,10	10,69	47,79	5.934,08
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	49,33	20,78	5,99	26,77	1.320,66
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,66	11,87	3,42	15,29	55,96
PISO								
9224H	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AE_07/2016	SINAPI	M2	49,33	18,34	5,29	23,63	1.165,87
40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	SINAPI	M2	49,33	8,08	2,33	10,41	513,63
C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	49,33	114,74	33,07	147,81	7.291,47
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, A TÊ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,26	7,80	2,25	10,05	374,66
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, A TÊ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	49,33	7,81	2,25	10,06	496,26
ESQUADRIHAS E FERRAGENS								
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICÃO/ALIZARISTA	SINAPI	M2	3,36	493,97	132,66	626,63	1.990,90
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	3,50	143,15	41,26	184,41	645,44
PAREDES E PAINÉIS								
C3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	SEINFRA	KG	3,00	111,94	32,26	144,20	432,60
REVESTIMENTO								
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EXBOCIMA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AE_12/2014	SINAPI	M2	124,17	24,00	6,92	30,92	3.839,34
PINTURA								
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AE_08/2014	SINAPI	M2	58,10	12,21	3,52	15,73	913,91
C2462	TEXTURA AGRÍCOLA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	62,10	13,69	3,94	17,62	1.094,20
79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	124,17	32,41	9,34	41,75	5.184,10
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	124,17	35,70	10,29	45,99	5.710,58
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	SEINFRA	M2	18,82	14,16	4,08	18,24	339,63
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	19,31	17,48	5,04	22,52	434,85
PISO								
40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	SINAPI	M2	42,60	8,08	2,33	10,41	442,43
C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA A TÊ 30x30 cm (900 cm²) - PÉL-5PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	42,50	64,08	18,47	82,55	3.509,39
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, A TÊ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	42,50	7,80	2,26	10,06	427,13
COBERTA								
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	70,93	56,09	15,89	70,97	5.026,81
INSTALAÇÕES ELÉTRICA								
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	159,43	46,96	206,39	206,39
93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO. AE_01/2016	SINAPI	UN	15,00	140,57	40,51	181,08	2.716,20

Raimundo Nonato Belloir Vital
 Engenheiro Civil
 RN0602443356-X



A.G. DA SILVA TAVARES & CONSTRUCOES
 CNPJ: 06.679.983/0001-18
 Anna Juliana Guerra da Silva Tavares
 CPF: 068.116.293-71
 Proprietaria

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1				Total parcela
			VERSÃO	DATA	HORA	MES	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.451,22	100,00			100,00	9.451,22
2	PISO	9.841,59	100,00			100,00	9.841,59
3	ESQUADRIHAS E FERRAGENS	2.636,34	100,00			100,00	2.636,34
4	PAREDES E PAINES	432,60	100,00			100,00	432,60
5	REVESTIMENTO	3.839,34	100,00			100,00	3.839,34
6	PINTURA	13.677,28	100,00			100,00	13.677,28
7	PISO	4.377,94	100,00			100,00	4.377,94
8	COBERTA	5.026,81	100,00			100,00	5.026,81
9	INSTALAÇÕES ELETRICA	8.560,31	100,00			100,00	8.560,31
10	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	577,49	100,00			100,00	577,49
		58.420,92	58.420,92			58.420,92	58.420,92

OBRA: ADEQUAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTABILIZAÇÃO PARA COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPOS SALES - CE

LOCAL: AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, S/N, CAMPOS SALES - CE

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE

BDI : 28,82%

DATA : 09/06/2020

VERSÃO : 2019/08 - Fortaleza

HORA : 11h,19%

MES : 08/2019

SBC : 026.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA : 2019/01 COM DESONERAÇÃO

SICRO : 2019/08 COM DESONERAÇÃO

SINAPI : 48,89%

07/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



AJG DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 36.209.988/0001-18

Anna Juliana Guerra da Silva Tavares
 CPF: 068.116.293-77
 Proprietaria

Raimundo Norberto Belchior Vilar
 Engenheiro Civil
 DAI160021332-0