


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	DATA:	30/07/2020	BDI:	27,99%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	FONTE:	SBC	VERBALO:	2020/05 - Finaliza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO	HORA:	14,10%
		SINAPI:	2020/01 COM DESONERAÇÃO	MESES:	05/2020
			2020/06 COM DESONERAÇÃO	DATA RESP:	12/2018
			COMPOSIÇÕES PROPRÍAS	07/2020	
				84,13%	47,89%
				07/2020	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		CANTEIROS DO CENTRO ANTIGO							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	157,37	201,40	4.918,58	6.295,94
1.1.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA CARIRI	SEINFRA	M2	300,86	13,21	16,91	3.974,36	5.087,54
1.2		PAVIMENTAÇÃO							
1.2.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2CM, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	136,38	45,95	58,81	6.266,66	8.020,5
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	13,57	541,92	693,55	7.353,85	9.411,47
1.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	316,00	20,35	26,04	6.430,60	8.228,6
1.2.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1,00	14,77	18,90	14,77	18,90
1.3		PINTURA							
1.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	523,25	18,76	24,01	9.816,17	12.563,22
1.3.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	233,59	12,54	16,05	2.929,22	3.749,12
1.3.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	14,70	14,15	18,11	208,01	266,22
1.3.4	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	5,76	15,18	19,43	87,44	111,97
1.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1.4.1	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	1.020,51	1.306,05	1.020,51	1.306,05
1.4.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	194,87	249,39	194,87	249,39
1.4.3	C3627	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	SEINFRA	UN	4,00	693,55	887,61	2.774,20	3.550,44
1.4.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	24,00	6,74	8,63	161,76	207,14
1.4.5	C1675	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W	SEINFRA	UN	4,00	84,59	108,26	338,36	433,04
1.4.6	060125	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO BALIZADOR 11 LEDS 6400K 2W	SBC	UN	4,00	163,74	209,55	654,96	838,22
1.5		REVESTIMENTOS							
								7.591,45	9.716,11

Claudia Villas Boas
Eng Civil
CREA-CE 14385-0




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES		
DATA:	30/07/2020	BDI:	27,98%
VERBA:	2020/05 - Fomeleza	HORA:	114,10%
SBC:	026.1 COM DESONERAÇÃO	MEB:	05/2020
SEINFRA:	2020/01 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	12/2018
SICRO NOVO:	2020/05 COM DESONERAÇÃO		07/2020
SINAPI:	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13% 47,88%	07/2020
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.5.1	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,00	120,37	154,05	1.805,55	2.310,79
1.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,00	6,69	8,56	100,35	128,40
1.5.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	211,91	26,83	34,34	5.685,55	7.276,99
1.6	URBANIZAÇÃO							6.166,74	7.890,06
1.6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP. =40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	UN	6,00	280,82	359,39	1.684,92	2.156,33
1.6.2	00034549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	SINAPI	M3	0,80	199,68	255,55	159,74	204,44
1.6.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	7,00	271,57	347,56	1.900,99	2.432,99
1.6.4	00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	UN	823,50	2,94	3,76	2.421,09	3.096,36
2	PRAÇA DOS EVANGÉLICOS							47.502,91	60.794,88
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.249,01	1.598,88
2.1.1	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA CARRI	SEINFRA	M2	94,55	13,21	16,91	1.249,01	1.598,88
2.2	PAVIMENTAÇÃO							8.922,11	11.418,00
2.2.1	C1863	PEDRA CARRI ESP. = 2CM, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	94,55	45,95	58,81	4.344,57	5.560,44
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	12,10	20,35	26,04	246,24	315,00
2.2.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	293,25	14,77	18,90	4.331,30	5.542,44
2.3	PINTURA							9.452,47	12.097,88
2.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	388,27	18,76	24,01	7.283,95	9.322,33
2.3.2	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	81,64	14,15	18,11	1.155,21	1.478,55
2.3.3	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	65,52	15,18	19,43	994,59	1.273,00
2.3.4	00004509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	7,20	2,60	3,33	18,72	23,99
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							25.192,54	32.241,55

Claudia Villas Bôas
 Engª Civil
 CRE-CE 14365-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			DATA :	30/07/2020			BDI :	27,98%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			FONTE	SEB			VERSÃO	2020/05 - Fortaleza		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO			HORA	114,10%		
				SICRO NOVO	2020/01 COM DESONERAÇÃO			MEB	-		
				SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO			DATA REE	07/2020		
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			84,13%	47,86%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	1,44	156,07	199,74	224,74	287,6
2.4.2	C3627	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W/ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	SEINFRA	UN	36,00	693,55	887,61	24.967,80	31.953,9
2.5	REVESTIMENTOS								
2.5.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	32,18	26,83	34,34	863,39	1.105,0
2.6	URBANIZAÇÃO								
2.6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	UN	6,00	280,82	359,39	1.684,92	2.156,3
2.6.2	00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	UN	47,10	2,94	3,76	138,47	177,1
3	PRAÇA HÉLIO LIMA								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	300,86	6,61	8,46	1.988,68	2.545,2
3.2	PAVIMENTAÇÃO								
3.2.1	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	196,62	28,39	36,33	5.582,04	7.143,2
3.2.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	165,38	14,77	18,90	2.442,66	3.125,6
3.3	PINTURA								
3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	351,20	18,76	24,01	6.588,51	8.432,3
3.3.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	37,95	12,54	16,05	475,89	609,1
3.3.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	90,40	14,15	18,11	1.279,16	1.637,1
3.3.4	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	34,00	15,18	19,43	516,12	660,6
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.4.1	C3627	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W/ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX (COLETADO CAIXA)	SEINFRA	UN	28,00	693,55	887,61	19.419,40	24.853,0
3.4.2	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SINAPI	UN	7,00	22,61	28,94	158,27	202,5
3.5	REVESTIMENTOS								
								1.037,78	1.328,2

Claudia Villas Boas
 Engª Civil
 CREAFCE 14365-D




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		DATA: 30/07/2020		BDI: 27,98%	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		CLIENTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		FONTE: SBC		VERSÃO: 2020/05 - Fortaleza	
				SEINFRA		HORA: 114,10%	
				SICRO NOVO		MES: 09/2020	
				SINAPI		DATA REF: 12/2016	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		2020/01 COM DESONERAÇÃO 85,20%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		2020/06 COM DESONERAÇÃO 84,13%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		07/2020	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	38,68	26,83	34,34	1.037,78	1.328,27
3.6	URBANIZAÇÃO							1.404,10	1.796,99
3.6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	UN	5,00	280,82	359,39	1.404,10	1.796,99
4	PRAÇA MATRIZ BARÃO DE AQUIRAZ							21.620,28	27.668,74
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							21.620,28	27.668,74
4.1.1	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	4,00	1.020,51	1.306,05	4.082,04	5.224,20
4.1.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	194,87	249,39	1.169,22	1.496,34
4.1.3	C3627	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)	SEINFRA	UN	16,00	693,55	887,61	11.096,80	14.201,76
4.1.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	424,95	7,80	9,98	3.314,61	4.241,00
4.1.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.174,60	1.503,25	1.174,60	1.503,22
4.1.6	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	161,06	206,12	161,06	206,11
4.1.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	19,65	25,15	39,30	50,33
4.1.8	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	82,85	106,03	82,85	106,03
4.1.9	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	117,60	4,25	5,44	499,80	639,77
5	PRAÇA DO O							45.150,30	57.779,61
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							507,05	648,91
5.1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	76,71	6,61	8,46	507,05	648,91
5.2	PAVIMENTAÇÃO							5.168,58	6.613,99
5.2.1	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	76,70	28,39	36,33	2.177,51	2.786,55
5.2.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	202,51	14,77	18,90	2.991,07	3.827,44
5.3	PINTURA							11.057,97	14.152,11
5.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	369,79	18,76	24,01	6.937,26	8.878,66
5.3.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	13,10	12,54	16,05	164,27	210,22

Claudete Vilas Boas
 Engª Civil
 CREA-CE 14365-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			DATA :	30/07/2020	BDI :	27,98%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			FONTE	SBC	VERBA	202005 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	114,10%
				SICRO NOVO	202001 COM DESONERAÇÃO	MES	05/2020
				SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	DATA REF	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		07/2020
							07/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3.3	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	45,91	14,15	18,11	649,63	831,44
5.3.4	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	53,94	15,18	19,43	818,81	1.048,00
5.3.5	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	139,15	17,88	22,88	2.488,00	3.183,77
5.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						982,44	1.257,33
5.4.1	060125	LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO BALIZADOR 11 LEDS 6400K 2W	SBC	UN	6,00	163,74	209,55	982,44	1.257,33
5.5		REVESTIMENTOS						9.400,16	12.030,4
5.5.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	84,48	26,83	34,34	2.266,60	2.901,00
5.5.2	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	21,91	49,82	63,76	1.091,56	1.396,91
5.5.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	52,76	111,20	142,31	5.866,91	7.508,22
5.5.4	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	SINAPI	M2	24,15	7,25	9,28	175,09	224,1
5.6		URBANIZAÇÃO						5.264,37	6.734,1
5.6.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	UN	6,00	280,82	359,39	1.684,92	2.156,33
5.6.2	00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	UN	1.217,50	2,94	3,76	3.579,45	4.577,81
5.7		FONTE LUMINOSA						12.769,73	16.342,7
5.7.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32MM (1")	SEINFRA	M	30,40	9,53	12,20	289,71	370,81
5.7.2	C2619	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	7,60	16,64	21,30	126,46	161,81
5.7.3	C3656	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	8,28	10,60	41,40	53,00
5.7.4	11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	5,00	97,73	125,07	488,65	625,33
5.7.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	197,35	252,57	1.973,50	2.525,77
5.7.6	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	307,87	394,01	307,87	394,01
5.7.7	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	SEINFRA	M	1,00	7,16	9,16	7,16	9,16
5.7.8	C1802	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO	SEINFRA	UN	5,00	584,28	747,76	2.921,40	3.738,81
5.7.9	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10CM	SEINFRA	M3	0,29	450,08	576,01	130,52	167,00

Claudia Villas-Bôas
Engª Civil
CRA-CE 14365-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES		
DATA:	30/07/2020	BDI:	27,98%
FONTE:	SBC	VERSÃO:	202005 - Fortaleza
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	114,10%
SICRO NOVO	202001 COM DESONERAÇÃO	MES:	05/2020
SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	07/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.7.10	C0694	CAP PVC SOLD. MARRROM D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	7,91	10,12	79,10	101,22
5.7.11	C0692	CAP PVC SOLD. MARRROM D= 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00	3,15	4,03	3,15	4,03
5.7.12	1008441	ESGUICHO - BICO GEISER 38MM ROSCA 1/2" BSP PARA DECORAÇÃO DE FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR	SBC	UN	4,00	159,00	203,49	636,00	813,99
5.7.13	COMP_BICO	ESGUICHO - BICO GEISER 76MM ROSCA 1" BSP PARA DECORAÇÃO DE FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR	PRÓPRIA	UND	1,00	271,12	346,98	271,12	346,99
5.7.14	16698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TPD-288 VP-40 FAB. TROPICO OU SUMILAR	SEINFRA	UN	4,00	286,33	366,45	1.145,32	1.465,81
5.7.15	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	28,26	153,87	196,92	4.348,37	5.564,91

VALOR ORÇAMENTO: 212.094,2

VALOR BDI TOTAL: 59.339,9

VALOR TOTAL: 271.433,8

DUZENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Claudia Villas Boas
 Eng. CIVIL
 CREA-CE 14365-D

