

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO 29			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO - ACESSO AO ALTO DO MORRO DE SÃO PEDRO - MAPP 3961	DATA : 19/07/2017	BDI : 27,98% 100
ENDEREÇO:	DISTRITO DE QUIXARIÚ - MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	SEINFRA	Q24 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		QTD
PLACA PADRÃO DE OBRA	4*3	12,0
		12,00

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

		EXT	LARG	QTD
EXT.: 540m (ESTACA 0,00 A ESTACA 27,00) LARG.: 5,70 (PAV+SARJ)	EXT*LARG	540,0	5,7	3078,00
				3078,00

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

		EXT	LARG	QTD
EXT.: 540m (ESTACA 0,00 A ESTACA 27,00) LARG.: 5,00 (PAV)	EXT*LARG	540,0	5,0	2700,00
				2700,00

3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

		EXT	LARG	QTD
EXTENSÃO: LD+LE	(35,5+99,43+94,22+19,03+28,15+32,05+35,99+63,78+37,8+48,58+27,16+22,21+35,5+88,18+94,22+16,88+28,15+31,29+35,99+61,89+42,62+48,58+30,62+22,21)	1080,03		1080,03
FECHAMENTO	5,7	5,7		5,70
				1085,73

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

		QTD
sarjeta moldada "in loco" LD e LE	(35,5+99,43+94,22+19,03+28,15+32,05+35,99+63,78+37,8+48,58+27,16+22,21+35,5+88,18+94,22+16,88+28,15+31,29+35,99+61,89+42,62+48,58+30,62+22,21+5,7)*0,35*0,10	38,0006
		38,00

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

		QTD
ESCAVAÇÃO DA SARJETA	38	38,0
		38,00

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		QTD
área total de terraplanagem	3078	3078,0
		3078,00


 Cláudia Villas Bôas
 Eng.ª Civil - CREA - 14.365-2
 Prefeitura Municipal de Campos Sales